

Planning

2020

Vorbereiding van het project

Sept. '20

Uitvoeren van onderzoeken

2021

1^e en 2^e kwartaal aanbesteding

Aug. '21

Start uitvoering na de bouwvak

Dec. '21

Afronding van de werkzaamheden

Door tijdens de uitvoering gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden en gebruikers van de Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenboske zo veel mogelijk beperkt.



Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u via email of telefoon contact opnemen met onderstaande projectleiders. Mocht een vraag niet per mail of telefonisch te beantwoorden zijn dan kunnen we alsnog in een klein comité fysiek een afspraak inplannen.

- Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl)
- John Janssen (j.janssen@leudal.nl)

Adres gemeentehuis:

Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen

Telefoonnummer contactpersoon:

Tel: (0475) – 85 00 00

Website gemeente:

www.leudal.nl

Gemeente **leudal**



Herinrichting Haffmansstraat e.o. te Heibloem

- Haffmansstraat
- Brummenböske
- Bosstraat

Gemeente **leudal**



Woord vooraf

Beste bewoner, eerder dit jaar bent u geïnformeerd over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw omgeving. Omdat een inloopavond nog niet mogelijk is heeft de Gemeente Leudal besloten u te informeren via deze folder.

BOUWKUNDIGE VOOROPNAME

Voorafgaand aan de reconstructie laat de gemeente eind 2020 van de aanliggende panden een bouwkundige vooropname maken. Voor het maken van een afspraak neemt Quattro Expertise voor de start van de werkzaamheden contact met u op. De opname is geheel vrijwillig, maar wij adviseren u wel hieraan deel te nemen in verband met een snellere afhandeling bij een eventuele schade.

Toelichting verhardingsontwerp

VERHARDINGEN

In de Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenböske zal het asfalt vervangen worden door elementenverhardingen. De straten worden opnieuw ingericht middels verschillende kleuren betonstraatstenen om het onderlinge verschil aan te geven tussen bijvoorbeeld rijbaan, trottoir en parkeerplaats. De huidige indeling zal nagenoeg ongewijzigd blijven. Het toepassen van elementenverharding draagt bij aan de 30km/h uitstraling die gebruikelijk is in woonwijken binnen de gemeente Leudal.

De ontwerptekening is in een groter formaat toegevoegd als bijlage bij deze folder én is terug te vinden in pdf op onze website www.leudal.nl

Toelichting riolering

RIOOLVERVANGING

Het riool in de Haffmansstraat voldoet niet meer aan de gewenste kwaliteit. Deze wordt dan ook binnen dit project vervangen.

AFKOPPELEN

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg, zo ook in de Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenböske. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het verhard oppervlak (openbaar gedeelte) in de Haffmansstraat, Bosstraat en het Brummenböske dat aangesloten is op het huidige rioolstelsel wordt in een infiltratievoorziening onder de rijbaan en in de groenvoorziening aan de Bosstraat opgevangen. Vanuit deze ondergrondse infiltratievoorziening bestaande uit kunststof kratten kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. Voor de aanleg van deze infiltratievoorziening zullen enkele bomen gekapt en in de buurt herplant worden.

Toelichting riolering

VOORDELEN

Het afkoppelen van regenwater van verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft. In plaats daarvan gaat het naar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Ook kunnen piekbuien beter worden opgevangen.

Kortom: Het beperkt verdroging en voorkomt vervuilde overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook u kunt eenvoudig bijdragen door uw daken af te koppelen. Hiervoor is ook een subsidieregeling vanuit de gemeente beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op:

www.leudal.nl/subsidieafkoppelen-hemelwater

